

ГАПОУ ЧАО «ЧМК»	УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ	СТО СМК 4.2.01 - 2024
		Лист 1/27

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор  
ГАПОУ ЧАО  
«ЧМК»:

О.Н. Гришин

## ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ)

профессионального модуля ПМ.01 Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами

**Профессия:** 15224 Облицовщик синтетическими материалами

**Количество часов на освоение программы практики:** 540 часов

*из них в 1-м семестре:* 216 часов

*во 2-м семестре:* 324 часа

**Составитель:** \_\_\_\_\_ Коростеленко С.Н., мастер производственного обучения ГАПОУ ЧАО «ЧМК»

ГАПОУ ЧАО «ЧМК»	УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ	СТО СМК 4.2.01 - 2024
		Лист 2/27

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж» (далее ГАПОУ ЧАО «ЧМК»)

Разработчик:

Коростеленко С.Н., преподаватель ГАПОУ ЧАО «ЧМК»

Регистрационный № ОСМ 374-24 от 26.01.2024 г.

Рекомендовано Методическим советом ГАПОУ ЧАО «ЧМК»

Протокол № 05 от «06» февраля 2024 г.

Утверждено Приказом № 01-10/66 от 08.02.2024 г. «Об утверждении образовательных программ»

ГАПОУ ЧАО «ЧМК»	УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ	СТО СМК 4.2.01 - 2024
		Лист 3/27

## 1.1. Структура профессионального модуля ПМ.01 Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами

Наименования разделов профессионального модуля	Всего часов (обязательная, самостоятельная. учебная нагрузка и практики)	Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)		Практика (распределенная)		
		Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося		Самостоятельная работа обучающегося, часов	Учебная, часов	Производственная, часов (если предусмотрена распределенная практика)
		Всего, часов	в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов			
1	2	3	4	5	6	7
МДК 01.01. Технология облицовочных работ синтетическими материалами	1074	128	228	178	540	0
Производственная практика (итоговая концентрированная), часов	144					144
<b>Всего:</b>	<b>1218</b>	<b>128</b>	<b>228</b>	<b>178</b>	<b>540</b>	<b>144</b>

## 1.2. Место практики в структуре профессионального модуля

Учебная практика по профилю специальности (далее практика) проводится в соответствии с рабочей программой профессионального модуля ПМ.01 Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами путем чередования с теоретическими занятиями по междисциплинарному курсу МДК.01.01 Технология облицовочных работ синтетическими материалами

## 1.3 Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики

**Целью практики** является формирование умений и практического опыта, необходимых для освоения видов профессиональной деятельности по профессии 15224 Облицовщик-плиточник синтетическими материалами.

<b>ГАПОУ ЧАО «ЧМК»</b>	<b>УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ</b>	<b>СТО СМК 4.2.01 - 2024</b>
		<b>Лист 4/27</b>

**Обучающийся должен**

**иметь практический опыт:**

- Выполнения подготовительных работ при облицовке синтетическими материалами;
- Выполнения облицовки поверхностей различной сложности синтетическими материалами;
- Выполнения ремонта облицованных поверхностей синтетическими материалами.

**уметь:**

- выбирать материалы, инструменты, оборудование;
- сортировать, подбирать и подготавливать полимерные плитки, стандартные отделочные изделия;
- разбивать и провешивать поверхности оснований для устройства полов, их облицовки стандартными изделиями, укладывать маячные рейки по готовым разметкам;
- читать архитектурно-строительные чертежи;
- организовывать и содержать рабочее место при выполнении облицовки синтетическими материалами;
- подготавливать к работе сварочную машину для сварки линолеума;
- подготавливать основания вручную и механизированным способом;
- приготавливать шпатлевки и мастики;
- подбирать цвета и оттенки синтетических масс по заданному рисунку;
- укладывать, разравнивать, шпатлевать, шлифовать подготовительные слои при устройстве наливных бесшовных полов;
- просчитывать объемы работ и потребность материалов;
- рассчитывать материалы и стоимость работ;
- контролировать качество подготовительных работ;
- наклеивать рулонные материалы и резиновые паркетные плитки на основании полов с разметкой, подгонкой и прирезкой полотнищ;
- настилать полы простого рисунка;
- укладывать насухо ковровое покрытие и линолеум;
- облицовывать плоские и криволинейные поверхности синтетическими плитками;

ГАПОУ ЧАО «ЧМК»	УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ	СТО СМК 4.2.01 - 2024
		Лист 5/27

- устраивать полы из ксилолитовой массы или готовых ксилолитовых плиток (по рисунку);
- устанавливать пластмассовые плинтусы и поручни;
- устраивать ворсолановые, ковровые и тартановые покрытия;
- контролировать качество при облицовке синтетическими материалами различной сложности;
- соблюдать безопасные условия труда;
- ремонтировать покрытия полов из линолеума, релина и облицовки поверхностей из полимерных плиток;

#### 1.4 Форма аттестации по учебной практике

Формой аттестации по учебной практике является **экзамен**. Экзамен выставляется после освоения обучающимся всех предусмотренных видов работ, что указывается руководителем учебной практики в характеристике.

#### 1.5. План учебной практики

№ п/п	Виды работ	Количество часов	Формы и методы контроля
<b>1-й семестр</b>			
1	Вводное занятие Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских	6	устный опрос, оценка практической деятельности
2	Экскурсия на строительство	6	устный опрос, оценка практической деятельности
3	Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. Охрана труда .	6	устный опрос, оценка практической деятельности
4	Ознакомление с ручным и механизированным инструментом при подготовки поверхностей под отделку синтетическими материалами	6	устный опрос, оценка практической деятельности
5	Подготовка синтетических материалов к работе.	6	устный опрос, оценка практической деятельности
6	Подготовка грунтовок клеев и мастик к работе.	6	устный опрос, оценка практической деятельности
7	Проверочные работы	6	устный опрос, оценка практической деятельности
8-9	Подготовка вертикальных поверхностей под облицовку синтетическими материалами	12	устный опрос, оценка

<b>ГАПОУ ЧАО «ЧМК»</b>	<b>УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ</b>	<b>СТО СМК 4.2.01 - 2024</b>
		<b>Лист 6/27</b>

			практической деятельности
10-11	Подготовка горизонтальных поверхностей под облицовку синтетическими материалами.	12	устный опрос, оценка практической деятельности
12	Проверочные работы	6	устный опрос, оценка практической деятельности
13	Облицовка стен инсулаком	6	устный опрос, оценка практической деятельности
14	облицовке стен из древесностружечных плит	6	устный опрос, оценка практической деятельности
15	Облицовка стен бумажнослоистым пластиком	6	устный опрос, оценка практической деятельности
16	Облицовка стен стеклопластиком	6	устный опрос, оценка практической деятельности
17	Облицовка стен полипропиленовыми листами	6	устный опрос, оценка практической деятельности
18	Облицовка стен декоративными панелями с рельефной или гладкой фактурой	6	устный опрос, оценка практической деятельности
19	Проверочные работы	6	устный опрос, оценка практической деятельности
20	Облицовка потолков каркасным способом	6	устный опрос, оценка практической деятельности
21	Облицовка потолков способом приклеивания	6	устный опрос, оценка практической деятельности
22	облицовке потолков акустическими плитами	6	устный опрос, оценка практической деятельности
23	облицовке потолков декоративными плитами	6	устный опрос, оценка практической деятельности
24	Проверочные работы	6	устный опрос, оценка практической деятельности
25-26	Установка конструкции полов из листовых материалов	12	устный опрос, оценка практической деятельности
27-28	облицовке. полов из древесностружечных и древесноволокнистых плит	12	устный опрос, оценка практической деятельности
29	Проверочные работы	6	устный опрос, оценка практической деятельности
30	облицовке стен и колонн синтетическими рулонными штукатурками	6	устный опрос, оценка практической деятельности
31	облицовке стен и колонн пленками безосновными	6	устный опрос, оценка практической деятельности
32	облицовке стен и колонн пленками на бумажной основе	6	устный опрос, оценка

<b>ГАПОУ ЧАО «ЧМК»</b>	<b>УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ</b>	<b>СТО СМК 4.2.01 - 2024</b>
		<b>Лист 7/27</b>

			практической деятельности
33	облицовке стен и колонн пленками на тканевой основе	6	устный опрос, оценка практической деятельности
34	облицовке стен и колонн теплозвукоизоляционными синтетическими пленками	6	устный опрос, оценка практической деятельности
35	Проверочные работы	6	устный опрос, оценка практической деятельности
36	конструкции полов из рулонных материалов.	6	устный опрос, оценка практической деятельности
<b>2-й семестр</b>			
37-38	покрытий полов из бесосновного (многослойного) линолеума	12	устный опрос, оценка практической деятельности
39-40	устройства покрытий полов на тканевой и теплозвукоизолирующей подоснове поливинилхлоридного линолеума	12	устный опрос, оценка практической деятельности
41	Сварка рулонных материалов	6	устный опрос, оценка практической деятельности
42	Проверочные работы	6	устный опрос, оценка практической деятельности
43	Укладка покрытия полов из алкидных линолеумов	6	устный опрос, оценка практической деятельности
44	Укладка покрытия полов из резиновых линолеумов	6	устный опрос, оценка практической деятельности
45	Укладка покрытия полов из коллоксилиновых линолеумов	6	устный опрос, оценка практической деятельности
46	Укладка покрытия полов из растяжимой поливинилхлоридной пленки	6	устный опрос, оценка практической деятельности
47	Проверочные работы	6	устный опрос, оценка практической деятельности
48-50	Укладка покрытия полов из синтетических ворсовых ковров	18	устный опрос, оценка практической деятельности
51	Проверочные работы	6	устный опрос, оценка практической деятельности
52-54	устройству бесшовных покрытий полов	18	устный опрос, оценка практической деятельности
55	Проверочные работы	6	устный опрос, оценка практической деятельности
56	устройства поливинилацетатных покрытий полов	6	устный опрос, оценка практической деятельности
57	устройства полиэфирных покрытий полов»	6	устный опрос, оценка практической деятельности

<b>ГАПОУ ЧАО «ЧМК»</b>	<b>УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ</b>	<b>СТО СМК 4.2.01 - 2024</b>
		<b>Лист 8/27</b>

58	устройства эпоксидных покрытий полов	6	устный опрос, оценка практической деятельности
59-60	устройства полимерцементных покрытий полов»	12	устный опрос, оценка практической деятельности
61	Проверочные работы	6	устный опрос, оценка практической деятельности
62-63	устройства покрытий полов из поливинилхлоридных плиток	12	устный опрос, оценка практической деятельности
64-65	устройству покрытий полов из кумароновых плиток	12	устный опрос, оценка практической деятельности
66	Проверочные работы	6	устный опрос, оценка практической деятельности
67-68	облицовке стен и колонн полистирольными плитками	12	устный опрос, оценка практической деятельности
69	Облицовка стен и колонн фенолитовыми плитками	6	устный опрос, оценка практической деятельности
70	Облицовка стен и колонн баритовыми плитками	6	устный опрос, оценка практической деятельности
71	Облицовка стен и колонн поливинилхлоридными и другими плитками	6	устный опрос, оценка практической деятельности
72	Проверочные работы	6	устный опрос, оценка практической деятельности
73-74	Облицовка стен и колонн пленками на бумажной основе	12	устный опрос, оценка практической деятельности
75-76	облицовке колонн полистирольными плитками с применением шаблона	12	устный опрос, оценка практической деятельности
77	Расшивки стыков.	6	устный опрос, оценка практической деятельности
78	Проверочные работы	6	устный опрос, оценка практической деятельности
79	Способы крепления плит.	6	устный опрос, оценка практической деятельности
80-81	Применение шаблонов при облицовке стен	12	устный опрос, оценка практической деятельности
82-83	Применение шаблонов при облицовке колонн	12	устный опрос, оценка практической деятельности
84	Проверочные работы	6	устный опрос, оценка практической деятельности
85	Определение дефектов поверхностей, облицованных синтетическими материалами.	6	устный опрос, оценка практической деятельности

ГАПОУ ЧАО «ЧМК»	УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ	СТО СМК 4.2.01 - 2024
		Лист 9/27

86-87	Выполнение ремонтных работ горизонтальных поверхностей облицованных синтетическими материалами	12	устный опрос, оценка практической деятельности
88-89	Выполнение ремонтных работ вертикальных поверхностей облицованных синтетическими материалами	12	устный опрос, оценка практической деятельности
90	Проверочные работы	6	устный опрос, оценка практической деятельности

## 1.6. Содержание учебной практики

	Индекс МДК	Содержание работ	Объем часов	Коды формируемых умений и практического опыта	
				УМ	ПО
МДК 01.01	Вводное занятие Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских	Изучение инструкции по безопасности труда	2	УМ – 5, 22	ПО -1, 2, 3
		Изучение инструкции по пожарной безопасности	2		
		Изучение правил безопасности в учебной мастерской	2		
		<b>ИТОГО</b>	<b>6</b>		
МДК 01.01	Экскурсия на строительство	Изучение инструкции правил поведения на строительном объекте	1	УМ – 5, 22	ПО -1, 2, 3
		Похождение экскурсии.	4		
		Составление устного описания строительной площадки	1		
		<b>ИТОГО</b>	<b>6</b>		
МДК 01.01	Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. Охрана труда .	Изучение инструктажа по содержанию занятий.	1	УМ – 5, 22	ПО -1, 2, 3
		Изучение инструкции по организации рабочего места	1		
		Изучение инструкции по безопасности труда	1		
		Изучение инструкции по охране труда	2		
		<b>ИТОГО</b>	<b>6</b>		
МДК 01.01	Ознакомление с ручным и механизированным инструментом при подготовки поверхностей под отделку синтетическими материалами	Ознакомление с ручным инструментом	2	УМ – 1, 5	ПО -1, 2, 3
		Ознакомление с механизированным инструментом	3		
		Рассмотрение правил безопасного труда с ручным и механизированным инструментом	1		

<b>ГАПОУ ЧАО «ЧМК»</b>	<b>УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ</b>	<b>СТО СМК 4.2.01 - 2024</b>
		<b>Лист 10/27</b>

		<b>ИТОГО</b>	<b>6</b>		
МДК 01.01	Подготовка синтетических материалов к работе.	Сортировка и подборка полимерной плитки	1	УМ – 1, 2, 5	ПО -1
		Подготовка стандартных отделочных изделий	1		
		Резка материала, высверливание отверстий	2		
		Обработка швов	2		
		<b>ИТОГО</b>	<b>6</b>		
МДК 01.01	Подготовка грунтовок клеев и мастик к работе.	Приготовление шпатлевки	2	УМ – 1, 5, 8	ПО – 1
		Приготовление мастики	2		
		Приготовление клея	2		
		<b>ИТОГО</b>	<b>6</b>		
МДК 01.01	Проверочные работы	Сортировка и подборка полимерной плитки	1	УМ – 1, 2, 5, 8	ПО- 1
		Резка материала, высверливание отверстий	1		
		Обработка швов	1		
		Приготовление мастики	1		
		Приготовление шпатлевки	1		
		Приготовление клея	1		
		<b>ИТОГО</b>	<b>6</b>		
МДК 01.01	Подготовка вертикальных поверхностей под облицовку синтетическими материалами	Разбивка и провешивание поверхности	4	УМ – 7, 10-13	ПО - 1
		Установка маячной рейки по готовой разметки	4		
		Устройство облицовки стандартными изделиями	4		
		<b>ИТОГО</b>	<b>12</b>		
МДК 01.01	Подготовка горизонтальных поверхностей под облицовку синтетическими материалами	Разбивка и провешивание поверхности оснований	4	УМ – 7, 10-13	ПО - 1
		Укладка маячной рейки по готовой разметки	4		
		Устройство облицовки стандартными изделиями	4		
		<b>ИТОГО</b>	<b>12</b>		
МДК 01.01	Проверочные работы	Разбивка и провешивание поверхности	2	УМ – 7, 10-13	ПО - 1

ГАПОУ ЧАО «ЧМК»	УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ	СТО СМК 4.2.01 - 2024
		Лист 11/27

		Установка маячной рейки по готовой разметки	2		
		Устройство облицовки стандартными изделиями	2		
		<b>ИТОГО</b>	<b>6</b>		
МДК 01.01	Облицовка стен инсулаком	Облицовка верхних краев плит, краев плит вокруг окон и дверей	1	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 17	ПО -1, 2
		Установка планки для внутренних и внешних углов.	1		
		Крепления стыков между собой	1		
		Крепление со стороны плинтуса через плиту гвоздями	1		
		Обшивка плитами	2		
		<b>ИТОГО</b>	<b>6</b>		
МДК 01.01	Облицовка стен из древесностружечных плит	Установку каркаса	0,5	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 17	ПО -1, 2
		Вырезка отверстий в панелях для электроарматуры;	0,5		
		Крепление вертикальных раскладок	0,5		
		Заготовка закладных;	0,5		
		Установка закладных с креплением	0,5		
		Установка горизонтальных раскладок	0,5		
		Установка панелей с креплением и выверкой	3		
		<b>ИТОГО</b>	<b>6</b>		
МДК 01.01	Облицовка стен бумажнослоистым пластиком	Подготовка листов и поверхности к наклеиванию	1	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 17	ПО -1, 2
		Нанесение мастики на поверхность стены и пластика	1		
		Облицовка стен бумажнослоистым пластиком	3		
		Заделка швов между кромками смежных листов раскладкой.	1		
		<b>ИТОГО</b>	<b>6</b>		
МДК 01.01	Облицовка стен стеклопластиком	Установку каркаса	2	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 17	ПО -1, 2
		Вырезка отверстий в панелях для электроарматуры;	0,5		
		Установка панелей с креплением и выверкой	3		
		Установка металлических раскладок	0,5		

ГАПОУ ЧАО «ЧМК»	УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ	СТО СМК 4.2.01 - 2024
		Лист 12/27

		ИТОГО	6		
МДК 01.01	Облицовка стен полипропиленовыми листами	Вырезка отверстий в панелях для электроарматуры;	1	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 17	ПО -1, 2
		Установка панелей с креплением и выверкой Соединение замком паз-гребень.	4		
		Завершение конструкции специальными планками – создание декоративности	1		
		ИТОГО	6		
МДК 01.01	Облицовка стен декоративными панелями с рельефной или гладкой фактурой	Вырезка отверстий в панелях для электроарматуры;	1	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 17	ПО -1, 2
		Установка панелей с креплением и выверкой Соединение замком паз-гребень, либо при помощи специальной расшивки.	4		
		Завершение конструкции специальными планками – создание декоративности	1		
		ИТОГО	6		
МДК 01.01	Проверочные работы	Вырезка отверстий в панелях	1	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 17	ПО -1, 2
		Крепления стыков между собой	1		
		Составление технологической карты по облицовке стен панелями каркасным способом	4		
		ИТОГО	6		
МДК 01.01	Облицовка потолков каркасным способом	Разбивка и провешивание поверхности основания для устройства навесного потолка.	2	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 17	ПО -1, 2
		Установка деревянного каркаса.	2		
		Установка металлического каркаса	2		
		ИТОГО	6		
МДК 01.01	Облицовка потолков способом приклеивания	Определение количества клеев для выполнения заданного объема работ при устройстве потолков	1	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 17	ПО -1, 2
		Подготовка материала по заданным размерам	1		
		Облицовка потолков способом приклеивания	3		
		Правила расшивки стыков.	1		
		ИТОГО	6		
МДК 01.01	Облицовка потолков акустическими плитами	Подготовка материала по заданным размерам	1	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 17	ПО -1, 2
		Облицовка потолков акустическими плитами деревянному каркасу.	2		
		Облицовка потолков акустическими плитами металлическому каркасу	2		

ГАПОУ ЧАО «ЧМК»	УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ	СТО СМК 4.2.01 - 2024
		Лист 13/27

		Правила расшивки стыков.	1		
		Итого	6		
МДК 01.01	Облицовка потолков декоративными плитами	Подготовка материала по заданным размерам	1	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 17	ПО -1, 2
		Облицовка потолков акустическими плитами деревянному каркасу.	2		
		Облицовка потолков акустическими плитами металлическому каркасу	2		
		Правила расшивки стыков.	1		
		Итого	6		
МДК 01.01	Проверочные работы	Установка деревянного или металлического каркаса.	1	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 17	ПО -1, 2
		Крепление плит к потолку	4		
		Правила расшивки стыков.	1		
		Итого	6		
МДК 01.01	Установка конструкции полов из листовых материалов	Подготовка поверхностей под облицовку листовыми материалами.	1	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 14-16	ПО -1, 2
		Вынесение отметок пола от заданного репера нивелиром или уровнем.	2		
		Настилка полов из листов.	6		
		Крепление листов.	1		
		Отделка покрытий полов из листовых материалов	1		
		Заделка стыков между листами, обработка кромок.	1		
		Итого	12		
МДК 01.01	Облицовка полов из древесностружечных и древесноволокнистых плит	Подготовка поверхностей под облицовку плитами.	1	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 14-16	ПО -1, 2
		Вынесение отметок пола от заданного репера нивелиром или уровнем.	2		
		Настилка полов из древесностружечных и древесноволокнистых плит листов.	6		
		Крепление плит.	1		
		Отделка покрытий полов из плит	1		
		Заделка стыков между плитами, обработка кромок плит	1		
		Итого	12		
МДК 01.01	Проверочные работы	Подготовка поверхностей под облицовку листовыми материалами или древесноволокнистыми плитами.	1	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 14-16	ПО -1, 2

<b>ГАПОУ ЧАО «ЧМК»</b>	<b>УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ</b>	<b>СТО СМК 4.2.01 - 2024</b>
		<b>Лист 14/27</b>

		Вынесение отметок пола от заданного репера нивелиром или уровнем.	<b>1</b>		
		Настилка полов из древесноволокнистых плит или гипсоволокнистых листов.	<b>3</b>		
		Заделка стыков между листами или плитами.	<b>1</b>		
		<b>ИТОГО</b>	<b>6</b>		
МДК 01.01	Облицовка стен и колонн синтетическими рулонными штукатурками	Подготовка поверхности (выравнивание и огрунтовка)	<b>2</b>	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 17	ПО -1, 2
		Наклеивание синтетической рулонной штукатурки	<b>2</b>		
		Обработка лаком	<b>2</b>		
		<b>ИТОГО</b>	<b>6</b>		
МДК 01.01	Облицовка стен и колонн безусновными пленками	Подготовка поверхности (мытьё стен и просушка помещения)	<b>2</b>	УМ – 1, 5, 11, 21, 22,17	ПО -1, 2
		Подготовка пленки (нарезка по заданному размеру, снятие защитной бумаги)	<b>1</b>		
		Наклеивание безусновной пленки	<b>3</b>		
		<b>ИТОГО</b>	<b>6</b>		
МДК 01.01	Облицовка стен и колонн пленками на бумажной основе	Подготовка поверхности (мытьё стен и просушка помещения), подготовка пленки.	<b>2</b>	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 17	ПО -1, 2
		Нанесение клея на поверхность и пленку.	<b>2</b>		
		Наклеивание пленки на бумажной основе	<b>2</b>		
		<b>ИТОГО</b>	<b>6</b>		
МДК 01.01	Облицовка стен и колонн пленками на тканевой основе	Подготовка поверхности (мытьё стен и просушка помещения), подготовка пленки.	<b>2</b>	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 17	ПО -1, 2
		Нанесение клея на поверхность и пленку.	<b>2</b>		
		Наклеивание пленки на тканевой основе	<b>2</b>		
		<b>ИТОГО</b>	<b>6</b>		
МДК 01.01	Облицовка стен и колонн теплозвукоизоляционными синтетическими пленками	Подготовка поверхности (мытьё стен и просушка помещения), подготовка пленки.	<b>2</b>	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 17	ПО -1, 2
		Нанесение клея на поверхность и пленку.	<b>2</b>		
		Наклеивание теплозвукоизоляционной синтетической пленки	<b>2</b>		
		<b>ИТОГО</b>	<b>6</b>		
МДК 01.01	Проверочные работы	Нанесение клея на поверхность и пленку	<b>2</b>	УМ – 1, 5, 11,	ПО -1, 2

ГАПОУ ЧАО «ЧМК»	УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ	СТО СМК 4.2.01 - 2024
		Лист 15/27

		Облицовка стен и колонн пленками	4	21, 22, 17	
		ИТОГО	6		
МДК 01.01	Конструкции полов из рулонных материалов.	Выполнение расчета времени на работу по устройству покрытий полов из рулонных материалов	1	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 14-16, 19	ПО -1, 2
		Определение количества мастик (клеёв) для выполнения заданного объёма работ при устройстве полов из рулонных материалов.	1		
		Составление схемы раскладки по рисунку	4		
		ИТОГО	6		
МДК 01.01	Укладка покрытий полов из бесосновного (многослойного) линолеума	Выполнение разбивки рядов покрытия перед укладкой, раскатывания рулонов линолеума и прирезки специальными ножами.	2	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 14-16, 19	ПО -1, 2
		Укладка полов из бесосновного (многослойного) линолеума на клею.	5		
		Укладка полов из бесосновного (многослойного) линолеума насухо.	5		
		ИТОГО	12		
МДК 01.01	Укладка покрытий полов на тканевой и теплозвукоизолирующей подоснове поливинилхлоридного линолеума	Выполнение разбивки рядов покрытия перед укладкой, раскатывания рулонов линолеума и прирезки специальными ножами.	2	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 14-16, 19	ПО -1, 2
		Укладка полов на тканевой подоснове поливинилхлоридного линолеума на клею.	2		
		Укладка полов на тканевой подоснове поливинилхлоридного линолеума насухо.	2		
		Укладка полов на теплозвукоизолирующей подоснове поливинилхлоридного линолеума на клею.	3		
		Укладка полов на теплозвукоизолирующей подоснове поливинилхлоридного линолеума насухо.	3		
		ИТОГО	12		
МДК 01.01	Сварка рулонных материалов	Подготовка кромок линолеума к сварке	1	УМ – 1, 5, 6, 11, 21, 22, 14-16, 19	ПО -1, 2
		Сварка кромок линолеума на теплозвукоизоляционной основе в дверных проемах с помощью горячего воздуха	2		
		Сварка кромок линолеума на теплозвукоизоляционной основе в дверных проемах способом «холодная сварка»	2		
		Прикатка наклеенного линолеума ножным катком с резиновыми валиками.	1		
			6		
МДК 01.01	Проверочные работы	Выполнение разбивки рядов покрытия перед укладкой	2	УМ – 1, 5, 11,	ПО -1, 2

ГАПОУ ЧАО «ЧМК»	УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ	СТО СМК 4.2.01 - 2024
		Лист 16/27

		Укладка покрытия полов из различных видов линолеумов на клею.	2	21, 22, 14-16, 6, 19	
		Укладка покрытия полов из различных видов линолеумов насухо.	2		
		ИТОГО	6		
МДК 01.01	Укладка покрытия полов изалкидных линолеумов	Выполнение разбивки рядов покрытия перед укладкой	2	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 14-16, 19	ПО -1, 2
		Укладка покрытия полов изалкидных линолеумов на клею.	2		
		Укладка покрытия полов изалкидных линолеумов насухо.	2		
		ИТОГО	6		
МДК 01.01	Укладка покрытия полов из резиновых линолеумов	Выполнение разбивки рядов покрытия перед укладкой	2	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 14-16, 19	ПО -1, 2
		Укладка покрытия полов из резиновых линолеумов на клею.	2		
		Укладка покрытия полов из резиновых линолеумов насухо.	2		
		ИТОГО	6		
МДК 01.01	Укладка покрытия полов из коллоксилиновых линолеумов	Выполнение разбивки рядов покрытия перед укладкой	2	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 14-16, 19	ПО -1, 2
		Укладка покрытия полов из коллоксилиновых линолеумов на клею.	2		
		Укладка покрытия полов из коллоксилиновых линолеумов насухо.	2		
		ИТОГО	6		
МДК 01.01	Укладка покрытия полов из растяжимой поливинилхлоридной пленки	Подготовка растяжимой поливинилхлоридной пленки к работе	1	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 14-16, 19	ПО -1, 2
		Натягивание растяжимой поливинилхлоридной пленки по заданному объему	1		
		Укладка покрытия полов из растяжимой поливинилхлоридной пленки насухо.	4		
		ИТОГО	6		
МДК 01.01	Проверочные работы	Выполнение разбивки рядов покрытия перед укладкой	2	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 14-16, 19	ПО -1, 2
		Укладка покрытия полов из различных видов линолеумов на клею.	2		
		Укладка покрытия полов из различных видов линолеумов насухо.	2		
		ИТОГО	6		
МДК 01.01	Укладка покрытия полов из синтетических ворсовых ковров	Раскрой ковровых покрытий	2	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 16, 20, 19	ПО -1, 2
		Крепления ковровых покрытий на клею.	6		

ГАПОУ ЧАО «ЧМК»	УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ	СТО СМК 4.2.01 - 2024
		Лист 17/27

		Крепления ковровых покрытий насухо.	6		
		Прирезание кромок.	2		
		Выдержка ковровых покрытий после приклеивания.	2		
		ИТОГО	18		
МДК 01.01	Проверочные работы	Раскрой ковровых покрытий	1	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 16, 20, 19	ПО -1, 2
		Крепления ковровых покрытий на клею.	2		
		Крепления ковровых покрытий насухо.	2		
		Прирезание кромок.	1		
		ИТОГО	6		
МДК 01.01	Устройство бесшовных покрытий полов	Выполнение подготовки поверхности для укладки наливных бесшовных полов.	1	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 18	ПО -1, 2
		Выполнение разбивки поверхности оснований для устройства полов.	2		
		Выполнение установки маячных реек по готовым разметкам.	2		
		Выполнение укладки наливных бесшовных полов.	10		
		Определение видов износа и дефектов наливных бесшовных полов.	1		
		Составление схемы организации рабочего места при устройстве бесшовных наливных покрытий полов.	1		
		Определение объема работ и потребности материалов при устройстве полов.	1		
		ИТОГО	18		
МДК 01.01	Проверочные работы	Разработка технологической карты по теме: «Устройство наливных бесшовных полов»	6	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 18	ПО -1, 2
		ИТОГО	6		
МДК 01.01	Устройство поливинилацетатных покрытий полов	Выполнение подготовки поверхности для укладки поливинилацетатных покрытий полов. Выполнение разбивки поверхности оснований для устройства полов. Выполнение установки маячных реек по готовым разметкам.	2	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 18	ПО -1, 2
		Выполнение укладки поливинилацетатных покрытий полов	2		
		Составление схемы организации рабочего места при устройстве поливинилацетатных покрытий полов.	1		
		Определение объема работ и потребности материалов при устройстве полов.	1		
		ИТОГО	6		

<b>ГАПОУ ЧАО «ЧМК»</b>	<b>УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ</b>	<b>СТО СМК 4.2.01 - 2024</b>
		<b>Лист 18/27</b>

МДК 01.01	Устройство полиэфирных покрытий полов	Выполнение подготовки поверхности для укладки полиэфирных покрытий полов. Выполнение разбивки поверхности оснований для устройства полов. Выполнение установки маячных реек по готовым разметкам.	2	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 18	ПО -1, 2
		Выполнение укладки полиэфирных покрытий полов.	2		
		Составление схемы организации рабочего места при устройстве полиэфирных покрытий полов.	1		
		Определение объема работ и потребности материалов при устройстве полов.	1		
		<b>итого</b>	<b>6</b>		
МДК 01.01	Устройство эпоксидных покрытий полов	Выполнение подготовки поверхности для укладки эпоксидных покрытий полов. Выполнение разбивки поверхности оснований для устройства полов. Выполнение установки маячных реек по готовым разметкам.	2	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 18	ПО -1, 2
		Выполнение укладки эпоксидных покрытий полов	2		
		Составление схемы организации рабочего места при устройстве эпоксидных покрытий полов.	1		
		Определение объема работ и потребности материалов при устройстве полов.	1		
		<b>итого</b>	<b>6</b>		
МДК 01.01	Устройство полимерцементных покрытий полов	Выполнение подготовки поверхности для укладки полимерцементных покрытий полов.	1	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 18	ПО -1, 2
		Выполнение установки маячных реек по готовым разметкам.	2		
		Выполнение разбивки поверхности оснований для устройства полов.	1		
		Выполнение укладки полимерцементных покрытий плов	6		
		Составление схемы организации рабочего места при устройстве полимерцементных покрытий полов.	1		
		Определение объема работ и потребности материалов при устройстве полов.	1		
		<b>итого</b>	<b>12</b>		
МДК 01.01	Проверочные работы	Выполнение установки маячных реек по готовым разметкам.	1	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 18	ПО -1, 2
		Выполнение разбивки поверхности оснований для устройства полов.	1		
		Составление схемы организации рабочего места при устройстве полимерцементных покрытий полов.	1		
		Разработка технологической карты по темам: «Устройство поливинилацетатных покрытий полов», «Устройство полиэфирных покрытий полов», «Устройство полимерцементных покрытий полов».	3		
		<b>итого</b>	<b>6</b>		

<b>ГАПОУ ЧАО «ЧМК»</b>	<b>УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ</b>	<b>СТО СМК 4.2.01 - 2024</b>
		<b>Лист 19/27</b>

МДК 01.01	Устройств покрытий полов из поливинилхлоридных плиток	Определение количества мастик (клеёв) для выполнения заданного объёма работ при устройстве полов из поливинилхлоридных плиток	2	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 14 -15, 19	ПО -1, 2
		Составление схемы раскладки полимерных плиток (по рисунку).	2		
		Выполнение разбивки рядов покрытия перед укладкой поливинилхлоридных плиток.	4		
		Выполнение укладки поливинилхлоридных плиток	4		
		<b>итого</b>	<b>12</b>		
МДК 01.01	Устройство покрытий полов из кумароновых плиток	Определение количества мастик (клеёв) для выполнения заданного объёма работ при устройстве полов из кумароновых плиток	2	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 14 -15, 19	ПО -1, 2
		Составление схемы раскладки полимерных плиток.	2		
		Выполнение разбивки рядов покрытия перед укладкой кумароновых плиток.	4		
		Выполнение укладки кумароновых плиток	4		
		<b>итого</b>	<b>12</b>		
МДК 01.01	Проверочные работы	Определение количества мастик (клеёв) для выполнения заданного объёма работ при устройстве полов из кумароновых или поливинилхлоридных плиток	1	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 14 -15, 19	ПО -1, 2
		Составление схемы раскладки полимерных плиток.	1		
		Выполнение разбивки рядов покрытия перед укладкой кумароновых или поливинилхлоридных плиток.	1		
		Выполнение укладки кумароновых или поливинилхлоридных плиток	3		
		<b>итого</b>	<b>6</b>		
МДК 01.01	Облицовка стен и колонн полистирольными плитками	Подготовка поверхности и плитки под облицовку	2	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 17	ПО -1, 2
		Нанесение мастики на поверхность стен и колонн	2		
		Облицовка квадратных колонн.	3		
		Облицовка круглых колонн.	3		
		Отделка швов	2		
		<b>итого</b>	<b>12</b>		
МДК 01.01	Облицовка стен и колонн фенолитовыми плитками	Подготовка поверхности и плитки под облицовку	1	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 17	ПО -1, 2
		Облицовка квадратных колонн фенолитовыми плитками.	2		
		Облицовка круглых колонн фенолитовыми плитками.	2		
		Отделка швов	1		

<b>ГАПОУ ЧАО «ЧМК»</b>	<b>УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ</b>	<b>СТО СМК 4.2.01 - 2024</b>
		<b>Лист 20/27</b>

		<b>ИТОГО</b>	<b>6</b>		
МДК 01.01	Облицовка стен и колонн баритовыми плитками	Подготовка поверхности и плитки под облицовку	<b>1</b>	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 17	ПО -1, 2
		Облицовка квадратных колонн баритовыми плитками.	<b>2</b>		
		Облицовка круглых колонн баритовыми плитками.	<b>2</b>		
		Отделка швов	<b>1</b>		
		<b>ИТОГО</b>	<b>6</b>		
МДК 01.01	Облицовка стен и колонн поливинилхлоридными и другими плитками	Подготовка поверхности и плитки под облицовку	<b>1</b>	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 17	ПО -1, 2
		Грунтовка поверхности раствором битума	<b>1</b>		
		Облицовка способм «шов в шов»	<b>2</b>		
		Облицовка способм «по диагонали»	<b>2</b>		
		<b>ИТОГО</b>	<b>6</b>		
МДК 01.01	Проверочные работы	Облицовка способм «шов в шов»	<b>3</b>	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 17	ПО -1, 2
		Облицовка способм «по диагонали»	<b>3</b>		
		<b>ИТОГО</b>	<b>6</b>		
МДК 01.01	Облицовка стен и колонн плитками на бумажной основе	Подготовка поверхности и плитки под облицовку	<b>2</b>	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 17	ПО -1, 2
		Нанесение клея на поверхность	<b>2</b>		
		Облицовка квадратных колонн плитками на бумажной основе.	<b>4</b>		
		Облицовка круглых колонн плитками на бумажной основе.	<b>4</b>		
		<b>ИТОГО</b>	<b>12</b>		
МДК 01.01	Облицовка колонн полистирольными плитками с применением шаблона	Подготовка поверхности под облицовку полистирольными плитками	<b>2</b>	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 17	ПО -1, 2
		Установка шаблонов на колонну	<b>4</b>		
		Облицовка колонн полистирольными плитками	<b>6</b>		
		<b>ИТОГО</b>	<b>12</b>		
МДК 01.01	Расшивки стыков.	Приготовление раствора для расшивки швов плитки.	<b>1</b>	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 171	ПО -1, 2
		Расшивка стыков	<b>4</b>		
		Очистка плитки от излишков раствора	<b>1</b>		

ГАПОУ ЧАО «ЧМК»	УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ	СТО СМК 4.2.01 - 2024
		Лист 21/27

		ИТОГО	6		
МДК 01.01	Проверочные работы	Облицовка квадратных или круглых колонн	3	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 17	ПО -1, 2
		Установка шаблонов на колонну	2		
		Расшивка стыков	1		
		ИТОГО	6		
МДК 01.01	Способы крепления плит.	Крепление плит каркасным способом.	3	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 171	ПО -1, 2
		Крепление плит без каркасным способом.	3		
		ИТОГО	6		
МДК 01.01	Применение шаблонов при облицовке стен	Устройство шаблона	4	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 17	ПО -1, 2
		Сборка шаблона	4		
		Установка шаблонов на стену	4		
		ИТОГО	12		
МДК 01.01	Применение шаблонов при облицовке колонн	Устройство шаблона	4	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 17	ПО -1, 2
		Сборка шаблона	4		
		Установка шаблонов на стену	4		
		ИТОГО	12		
МДК 01.01	Проверочные работы	Крепление плит каркасным способом.	2	УМ – 1, 5, 11, 21, 22, 17	ПО -1, 2
		Крепление плит без каркасным способом.	2		
		Установка шаблонов на стену	2		
		ИТОГО	6		
МДК 01.01	Определение дефектов поверхностей, облицованных синтетическими материалами.	Определение дефектов при выполнении ремонта	2	УМ – 1, 5, 11, 21 - 23	ПО -1, 2, 3
		Определение дефектов поверхностей из рулонных материалов	2		
		Определение дефектов поверхностей из штучных синтетических материалов	2		
		ИТОГО	6		
МДК 01.01	Выполнение ремонтных работ горизонтальных поверхностей облицованных	Техника безопасности при выполнении ремонта горизонтальных поверхностей облицованных синтетическими материалами.	2	УМ – 1, 5, 11, 21 - 23	ПО -1, 2, 3
		Способы ремонта полов из синтетических материалов.	2		

<b>ГАПОУ ЧАО «ЧМК»</b>	<b>УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ</b>	<b>СТО СМК 4.2.01 - 2024</b>
		<b>Лист 22/27</b>

	синтетическими материалами	Выполнение ремонта изношенных участков из рулонных материалов	<b>4</b>		
		Выполнение ремонта без шовных полов	<b>4</b>		
		<b>итого</b>	<b>12</b>		
МДК 01.01	Выполнение ремонтных работ вертикальных поверхностей облицованных синтетическими материалами	Техника безопасности при выполнении ремонта вертикальных поверхностей облицованных синтетическими материалами.	<b>2</b>	УМ – 1, 5, 11, 21 - 23	ПО -1, 2, 3
		Выполнение ремонта облицованных поверхностей из полимерных плиток	<b>4</b>		
		Выполнение ремонта облицованных поверхностей из плит	<b>4</b>		
		Выполнение ремонта облицованных поверхностей из пленки	<b>2</b>		
		<b>итого</b>	<b>12</b>		
МДК 01.01	Проверочные работы	Способы ремонта полов из синтетических материалов.	<b>3</b>	УМ – 1, 5, 11, 21 - 23	ПО -1, 2, 3
		Выполнение ремонта вертикальных поверхностей из полимерных плиток	<b>3</b>		
		<b>итого</b>	<b>6</b>		
		<b>Итого</b>	<b>540</b>		

## 1.7. Условия реализации учебной практики

### Информационное обеспечение:

1. Завражин, Н.Н. Отделочные работы. Учебное пособие для НПО. – Академия, 2016. – 320 с.
2. Ивлиев, А.А., Кальгин, А.А., Скок, О.М. Отделочные строительные работы. Учебник для НПО. – Академия, 2016. – 588 с.
3. Петрова, И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное пособие для НПО. – Академия, 2016. – 192 с.
4. Черноус, Г.Г. Облицовочные работы. Учебное пособие для НПО. – Академия, 2016. – 192 с.

### Материально-техническое обеспечение:

Основное и вспомогательное технологическое оборудование

№ п/п	Наименование оборудования, инструмента, приспособлений, инвентаря и других средств обучения	Количество единиц на 15 рабочих мест	Примечание
1.	Агрегат низкого давления	1	
2.	Компрессор диафрагменный	1	
3.	Краскораспылитель	1	
4.	Каток ручной для прикатки покрытий полов	1	
5.	Машина вакуумно-щеточная подметательная	1	
6.	Машина поломочная «Пионер»	1	
7.	Машина паркетно-шлифовальная	1	
8.	Машина сварочная система «Пилад»	1	
9.	Машина мозаично-шлифовальная	1	
10.	Машина шлифовальная электрическая с пылесборником (разного вида)	4	
11.	Миксер строительный	2	
12.	Пистолет-распылитель шпатлевочный	1	
13.	Ручной пистолет для герметика	5	
14.	Машина штукатурно-затирачная	2	
15.	Преобразователь частоты тока	2	
16.	Растворонасос	1	
17.	Растворосмеситель	1	
18.	Установка для сварки линолеума горячим воздухом типа «Пчелка»	1	
19.	Установка для нанесения жидкой шпатлевки	1	

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь

№ п/п	Наименование оборудования, инструмента, приспособлений, инвентаря и других средств обучения	Количество единиц на 15 рабочих мест		Примечание
		для индивидуального использования	для группового использования	
Контрольно-измерительный инструмент				
1.	Метр деревянный складный	15	—	
2.	Отвес стальной строительный	30	—	

<b>ГАПОУ ЧАО «ЧМК»</b>	<b>УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ</b>	<b>СТО СМК 4.2.01 - 2024</b>
		<b>Лист 24/27</b>

№ п/п	Наименование оборудования, инструмента, приспособлений, инвентаря и других средств обучения	Количество единиц на 15 рабочих мест		Примечание
		для индивидуального использования	для группового использования	
3.	Рейка двухметровая	–	5	
4.	Рейка контрольная	15	–	
5.	Рулетка ленточная	15	–	
6.	Рулетка 5 м.	–	3	
7.	Рулетка 10 м.	–	3	
8.	Рулетка 7,5 м.	–	3	
9.	Уровень универсальный	–	3	
10.	Уровень гибкий (водяной)	–	8	
11.	Уровень дюралюминиевый 80 см.	15	–	
12.	Уровень строительный 40 см.	15	–	
<b>Инструмент для устройства синтетических облицовок</b>				
13.	Брусok карборундовый	15	–	
14.	Брусok шлифовальный	15	–	
15.	Валик меховой	–	8	
16.	Валик поролоновый	–	8	
17.	Валик на длинной ручке	–	8	
18.	Валик малярный ВП	15	–	
19.	Валик малярный угловой	–	2	
20.	Губки	150	–	
21.	Гребенка-шпатель	15	–	
22.	Гладилка пластмассовая	15	–	
23.	Гладилка из нержавеющей стали	15	–	
24.	Добойник	–	2	
25.	Зубило	–	3	
26.	Кирочка двусторонняя	–	3	
27.	Кусачки прямые	15	–	
28.	Кусачки (клюв «попугая»)	15	–	
29.	Ковш штукатурный	-	3	

<b>ГАПОУ ЧАО «ЧМК»</b>	<b>УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ</b>	<b>СТО СМК 4.2.01 - 2024</b>
		<b>Лист 25/27</b>

№ п/п	Наименование оборудования, инструмента, приспособлений, инвентаря и других средств обучения	Количество единиц на 15 рабочих мест		Примечание
		для индивидуального использования	для группового использования	
30.	Кисть-окамельок	15	–	
31.	Кисть-щеперка жесткая	3	–	
32.	Кисть макловица	15	–	
33.	Кисть маховая КМ	15	–	
34.	Кисть-ручник (круглая)	15	–	
35.	Кисть флейцевая	15	-	
36.	Кельма штукатурная	15	-	
37.	Клещи строительные	–	8	
38.	Молоток плотничный типа МПЛ	–	8	
39.	Молоток резиновый	15	–	
40.	Напильник трехгранный	–	8	
41.	Нож линолеумный	15	–	
42.	Нож со сменными лезвиями для прирезки линолеума	15	5	
43.	Нож роликовый для обрезки кромок	3	–	
44.	Нож дисковый для обрезки кромок	–	3	
45.	Нож для разрезки трещин	–	3	
46.	Нож универсальный с выдвижным лезвием		15	
47.	Ножницы	15	3	
48.	Ножницы гильотинные	–	1	
49.	Ножовка по металлу	–	2	
50.	Ножовка по металлу (комплект сменных полотен)	-	10	
51.	Ножовка по дереву широкая	–	5	
52.	Ножовка по дереву с узким полотном	–	5	
53.	Отрезовка	–	3	
54.	Отвертка крестовая (набор)	–	5	
55.	Отвертка плоская (набор)	–	5	
56.	Пила дисковая	–	1	
57.	Пила-ножовка	–	1	

<b>ГАПОУ ЧАО «ЧМК»</b>	<b>УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ</b>	<b>СТО СМК 4.2.01 - 2024</b>
		<b>Лист 26/27</b>

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование оборудования, инструмента, приспособлений, инвентаря и других средств обучения</b>	<b>Количество единиц на 15 рабочих мест</b>		<b>Примечание</b>
		<b>для индивидуального использования</b>	<b>для группового использования</b>	
58.	Приспособление для нанесения меток	–	2	
59.	Приспособление для прирезки кромок линолеума	–	2	
60.	Рустовка	15	–	
61.	Рубанок с одиночным ножом	–	8	
62.	Рубанок линолеумный	–	8	
63.	Рубанок электрический	–	8	
64.	Стамеска (комплект)	–	5	
65.	Скребок стальной	15	–	
66.	Угольник металлический	–	8	
67.	Угольник деревянный	–	8	
68.	Устройство для очистки поверхностей	–	8	
69.	Щетка стальная прямоугольная	–	10	
70.	Щетка торцовая ЦТ-1 (ЦТ-2)	–	3	
71.	Шаблон для прирезки плинтусов	–	2	
72.	Шпатель деревянный	15	–	
73.	Шпатель зубчатый большой	15	–	
74.	Шпатель зубчатый малый	15	–	
75.	Шпатель малярный	15	–	
76.	Шпатель с пластмассовым полотном	15	–	
77.	Форсунка для нанесения мастики при устройстве бесшовных покрытий полов	–	1	
<b>Инвентарь</b>				
78.	Лопата совковая	–	5	
79.	Лопата штыковая	–	5	
80.	Перчатки резиновые	15	–	
81.	Посуда 0,5 л.	–	5	
82.	Посуда 1 л.	–	5	
83.	Респиратор одноразовый	150	-	

<b>ГАПОУ ЧАО «ЧМК»</b>	<b>УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ</b>	<b>СТО СМК 4.2.01 - 2024</b>
		<b>Лист 27/27</b>

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование оборудования, инструмента, приспособлений, инвентаря и других средств обучения</b>	<b>Количество единиц на 15 рабочих мест</b>		<b>Примечание</b>
		<b>для индивидуального использования</b>	<b>для группового использования</b>	
84.	Ведро пластиковое	-	5	
85.	Емкость для раствора	15	–	
86.	Контейнер	–	2	
87.	Сито различным размером ячеек	–	5	
88.	Совок	–	5	
89.	Ведро металлическое	15	–	
90.	Контейнер для мастики	–	8	
91.	Совок ручной	–	3	
92.	Стеллаж для приспособлений	–	1	
93.	Столик металлический складной	–	2	
94.	Тележка для перевозки рулонов	–	1	
95.	Тележка ручная	–	3	
96.	Тележка с емкостью для раствора	–	2	
97.	Шкаф инструментальный групповой	–	1	
98.	Шкаф для хранения спецодежды	15	–	